Зарегистрирована
В ОГПН города Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

"25" марта 2010 г.

Регистрационный N 03 426 371-00050-0010

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении **Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №23 города Сочи «МДОУ №23»**

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица **№1042311677231 от 30.10.2009 года**

Идентификационный номер налогоплательщика **2320069816**

Место нахождения объекта защиты: **Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Санаторная, 40 а**

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:
индекс 354008, город Сочи, ул.Санаторная, 40 а
тел./факс (8622) 55-85-23

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	**Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты** **Оценка пожарного риска не проводится согласно ст. 4 ч.3,4 и ст. 6 п.3 Федерального закона « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ.»**
II.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** **Возможность ущерба третьих лиц практически отсутствует всвязи с отсутствием арендных отношений и соблюдением противопожарных расстояний.**
III.	**ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 23 г. Сочи** **1. В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 23 г. Сочи (далее МДОУ) выполняются требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 22 июля 2008г. №123-ФЗ:** Статья 5. В **МДОУ** создана система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включающая в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Статья 29. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности здания **МДОУ** определены в соответствии со ст.30, 31, 32 ФЗ-123 от 22.07.2008г. и п.6.8.20 и табл.6.13 СП 2.13130.2009: -степень огнестойкости – II; - класс конструктивной пожарной опасности – С0; - класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1. Статья 49. В холлах, коридорах **МДОУ** применены негорючие материалы. В здании запрещено размещение горючих веществ и материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды. Во всех помещениях регулярно производится удаление отложений пыли и пуха. Статья 50. В конструкции электрооборудования применяются средства защитного отключения электроустановок и другие устройства, исключающие условия образования источников зажигания.

	Статья 52. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечивается: - применением объемно-планировочных решений, а именно наличием противопожарных перегородок с целью ограничения возможной площади пожара; - применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующих требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций; - наличием нормативного количества первичных средств пожаротушения; - организацией деятельности добровольной пожарной дружины. Статья 53. Здание **МДОУ** построено с использованием объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических мероприятий, позволяющих использовать эвакуационные пути для безопасной эвакуации людей при пожаре. Количество и размеры эвакуационных путей и эвакуационных выходов соответствуют нормативным требованиям СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Статья 54. **МДОУ** обеспечен системой обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Данные системы обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей. Системы пожарной автоматики установлены лицензированными в области пожарной безопасности организациями. Статья 57. В здании применены основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требованиям для здания типа Ф1.1. Статья 58. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов. Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается: - устройством противопожарных преград; - ограничением этажности здания. Статья 60. Первичные средства пожаротушения в здании **МДОУ** соответствуют номенклатуре и нормативному количеству. Места размещения первичных средств пожаротушения установлены в соответствии с объемно-планировочными решениями и местами размещения обслуживающего персонала. Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения Объект обеспечен наружными источниками противопожарного водоснабжения. С двух сторон здания детского сада расположены 2 крана наружного пожарного

водопровода.

Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

Статья 67. Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 метров. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания составляет не более 8 метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Статья 69. При проектировании и строительстве **МДОУ** соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и строениями.

Статья 82. Электроустановки здания соответствуют классу пожароопасной зоны, в которой они установлены, а также категории по пожарной опасности. Линии электроснабжения помещений здания имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита. Замеры по измерению величины сопротивления изоляции и заземляющего устройства проводятся специализированной испытательной лабораторией (по истечении срока).

Статья 84. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании осуществляется следующим способом:
-подачей звуковых сигналов в помещения с постоянным пребыванием людей и на пути эвакуации.
В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости звукового сигнала обеспечен выше допустимого уровня шума. На объекте имеются поэтажные планы эвакуации.

Статья 87. Степень огнестойкости здания определена в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания. Пределы огнестойкости заполнения в противопожарных преградах соответствуют требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ. Класс конструктивной пожарной опасности здания определен в зависимости от его

этажности, класса функциональной пожарной опасности. Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания.

Статья 90. К зданию обеспечен подъезд для пожарной техники.

Статья 105. Переносные огнетушители, имеющиеся в здании **МДОУ,** обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. Технические характеристики переносных огнетушителей обеспечивают безопасность человека при тушении пожара. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных огнетушителей обеспечивают безопасность их применения при тушении пожара.

Статья 107. Требования к пожарным шкафам
1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения. Укомплектованность многофункциональных интегрированных пожарных шкафов принимается в соответствии с таблицей 26 приложения к настоящему Федеральному закону.
2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.
3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей эвакуации.
4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.
5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона.

Статья 134. Строительные материалы применены в здании в соответствии с функциональным назначением и пожарной опасностью. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов. Отделка стен и потолков выполнена из материала класса КМ0.

2. В МДОУ выполняются требования СП 1.13.130-2009 «Эвакуационные пути и выходы»:
П. 4.2.1. В здании имеется 6 (шесть) эвакуационных выходов.
П.4.2.4. Эвакуационные выходы в здании рассредоточены и отвечают условиям минимального расстояния L, определяемого по п. 4.2.4 СП 1.13.130-2009.
П. 4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 2,0 м, ширина не менее 1,2 м.
П. 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.
П. 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров не имеют

	П. 4.3.2. В здании на путях эвакуации применены материалы с пожарной опасностью, не выше чем: - Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях; - Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе. П. 4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации выполнена не менее: 1,2 м. **3. В МДОУ выполняются требования СП 2.13.130-2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»:** П. 5.2.3. Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций. П. 5.3.5. Заполнение проемов в противопожарных преградах выполнено из негорючих материалов с требуемым пределом огнестойкости. П. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 6.8.13. Здание в соответствии с требованиями Ст. 29 № 123-ФЗ имеет III степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. **4. В МДОУ выполняются требования СП 3.13.130-2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»:** П. 3.1. СОУЭ спроектирована в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. П. 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. П. 4.2. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. П. 6.7. Здание оборудовано системой оповещения при пожаре 2-го типа. **5. В МДОУ выполняются требования СП 6.13.130-2009 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»:** П. 4.2. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения отнесены к I категории надежности электроснабжения. П. 4.14. Исключена установка устройств защитного отключения (УЗО) в цепях питания электроприемников систем противопожарной защиты.

6. В МДОУ выполняются требования СП 8.13.130-2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», а именно:

П.4.2. Качество воды источников городского противопожарного водоснабжения соответствует условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.
П. 4.3. Противопожарный водопровод, совмещенный с городскими сетями, является водопроводом низкого давления.
П. 4.4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении обеспечен не менее 10 м.

7. В МДОУ выполняются требования СП 9.13.130-2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:

П. 4.1.1. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты здания и территории, установлены исходя из категории защищаемых помещений, величины пожарной нагрузки и размеров защищаемого объекта.
П. 4.1.26. На защищаемом объекте используются огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке.
П. 4.1.27. Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления.
П. 4.1.28. Расчет необходимого количества огнетушителей произведен отдельно по каждому помещению и объекту в целом.
П. 4.1.33. Каждый огнетушитель имеет порядковый номер. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в журнале по рекомендуемой форме.
П. 4.1.36. Определение необходимого количества огнетушителей произведено по приложению № 3 ППБ 01-03.
П. 4.2.1 Огнетушители расположены на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они достаточно хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.
П. 4.2.6. Пусковые (запорно-пусковые) устройства огнетушителей опломбированы.
П. 4.3.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подвергаются техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
П. 4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов в специализированной организации, по договору.
П. 4.3.6. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей в соответствии с п.4.3.5 СП 9.13.130-2009.

Разд. 4.4, 4.5. Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей производится специализированной организацией по договору в случае применения огнетушителей, а также по истечении сроков, установленных заводом-изготовителем.

8. В МДОУ выполняются требования СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружений»:

П.4.1 В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:
- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию; возможность спасения людей; возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания;
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.
П.5.18*, п.5.19, 5.21* Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности здания предусмотрены:
- степень огнестойкости-II;
- класс конструктивной пожарной опасности-СО ;
- класс функциональной пожарной опасности–Ф 1.1;
П.6.4 Защита людей на путях эвакуации здания обеспечена комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений ограничивается в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.
П.6.10* На эвакуационных выходах не устанавливаются раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты.
П.6.11* Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.
П.6.16 Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.
П.6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.
П.6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
П.6.22 Пути эвакуации здания освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05.

	П.6.28* В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. П.7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: - конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; - ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; - снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений; - наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; - сигнализация и оповещение о пожаре. П.7.28 В процессе эксплуатации здания обеспечена работоспособность всех инженерных средств противопожарной защиты. П.8.2 Проезды для основных и специальных пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01. **9. В МДОУ выполняются требования СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»:** П.1.98. На путях эвакуации отсутствуют винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки. **10. МДОУ выполняются требования ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»** П.4.6.1 Разработанные планы эвакуации согласованы с территориальным подразделением Государственной противопожарной службы, утверждены заведующей **МДОУ**. **11. В МДОУ выполняются требования НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»:** П.5.1. **МДОУ** оборудована СОУЭ 2-го типа. П.3.3. СОУЭ включается от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. П.3.9. СОУЭ функционирует в течение времени эвакуации людей из здания **МДОУ**. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ прокладываются в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов. П.3.11. Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности в здании выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. П.3.12. Эвакуационное освещение выполнено в соответствии с требованиями

нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
П.3.13. Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
П.3.14. Звуковые сигналы обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
П.3.15 Звуковые сигналы обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
П.3.15 Настенные звуковые оповещатели прикреплены на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, и расстояние от потолка до оповещателя предусмотрено не менее 150 мм.
П.3.22 Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.
П.3.22 Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

12. В МДОУ выполняются требования НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»:

П.12.19. Размещение точечных дымовых пожарных извещателей произведено с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия выполнено не менее 1 м.
П.12.24. Установка пожарных извещателей выполнена в соответствии с требованиями технической документации на данный извещатель.
П.12.11. Пожарные извещатели, предназначенные для оповещения о пожаре, устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-97.
П.13.1, 13.3. Количество пожарных извещателей в каждом защищаемом помещении установлено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
П.12.41. Ручные пожарные извещатели установлены на стенах на высоте 1,5 м от уровня пола.
П.12.43. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя выполнена не менее 50 лк.
П.12.48*. Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
П.12.49. Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.
П.12.52. Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещены на высоте от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры 0,8–1,5 м.
П.12.56. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение включается автоматически при отключении основного освещения.

П.12.58. Шлейфы пожарной сигнализации выполнены с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.
П.12.59. Шлейфы пожарной сигнализации выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.
П.12.64. Диаметр медных жил проводов и кабелей определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.
П.12.66. Не допущена совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

13. В МДОУ выполняются требования Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ 101-89

П.1.4. б) Организовано проведение противопожарного инструктажа с работниками по разработанной программе.
С детьми младшего и старшего дошкольного возраста - беседы по предупреждению пожаров в деском саду и дома.
г) Разработан и утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников на случай возникновения пожара.
Практические занятия по отработке плана эвакуации проводятся не реже одного раза в полугодие;
д) Установлен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
ж) Обеспечивается своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.
1.5. Дежурный по **МДОУ**:
в) постоянно имеет при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот автомобильных въездов на территорию, а также ручной электрический фонарь.
П.2.1.2. Территория учреждения постоянно содержится в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава регулярно убираются и вывозятся с территории.
П.2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданию, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию всегда свободны.
П.2.1.4. Противопожарные разрывы не используются для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.
П.2.1.5. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.
П.2.1.7. Вместимость помещений соответствует установленным нормам.
П.2.1.8. Расстановка мебели и оборудования в кабинетах, спальнях, столовых и других помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
П.2.1.9. В коридорах, холлах и дверях эвакуационных выходов имеются

	предписывающие и указательные знаки безопасности. П.2.1.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры не загромождаются какими-либо предметами и оборудованием. П.2.1.11. В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов запираются только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.). П.2.1.13. Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. П.2.1.17. Слуховые окна чердачных помещений остекленные и находятся в закрытом состоянии. П.2.1.18. В здании проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается. П.2.1.19. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов не допускается. П.2.1.21. В здании: а) не производилась перепланировка помещений с отступлением от требований строительных норм и правил; б) не использованы для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы; в) не установлены решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; г) не сняты дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; д) не забиты двери эвакуационных выходов; е) запрещено применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства; ж) запрещено использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи, за исключением специально оборудованных помещений; и) запрещено проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в их помещениях людей; к) запрещено обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами; л) запрещено применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; м) запрещено производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. о) запрещено хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы; п) запрещено оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы. П.2.1.22. Одежда и обувь сушится в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления. П.2.1.23. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя детского учреждения.

	П.2.1.24. Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника детского учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. П.2.1.25. Все помещения учреждения обеспечены первичными средствами пожаротушения. П.2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в детских учреждениях, и их эксплуатация отвечают требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. П.2.3.4. Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается. П.2.3.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, немедленно устраняются. П.2.3.11. При эксплуатации электроустановок запрещается: а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами; в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями; г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах; д) использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов; е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода; ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители; з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения. П.2.3.13. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) отключаются. П.2.3.15. **МДОУ** обеспечена электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии. П.2.4.1. В **МДОУ** обеспечено техническое обслуживание, исправное состояние и постоянная готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными кранами).Периодически проверяются на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты. П.2.4.3. Пожарные краны наружного противопожарного водопровода оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы. В шкафах находятся рычаги для облегчения открытого крана.

	Пожарные рукава содержатся сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год производится проверка рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывания их "на ребро". На дверце шкафа пожарного крана указаны: - буквенный индекс ПК; - порядковый номер пожарного крана и номер телефона пожарной охраны. П.2.5.1. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. П.3.1. **МДОУ** оснащена первичными средствами пожаротушения согласно норм. П.3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения соответствуют требованиям нормативных документов. **14. МДОУ выполняются требования ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»:** П.6.2. Знаки пожарной безопасности размещены в поле зрения людей, для которых они предназначены и хорошо видны.

Настоящую декларацию разработала:

Заведующая МДОУ №23 г. Сочи
Дмитриченко-Калмыкова О.Н. О. Кал
(Должность, фамилия, инициалы) **(Подпись)**

" " марта 2010 г.

М.П.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 г. Сочи